


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECTOR: ARQ. HIRAM ALBERTO MARQUEZ ESTRADA
OBRA: CONSTRUCCION DE JARDIN
UBICACION: CHARCO BLANCO, SOMBRERETE, ZACATECAS


San Angelín
 Constructora y Taller de Soluciones
 ESPECIALIDAD EN ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS
 Arquitecto Manuel Castañeda Gallegos
 R.F.C. CASCONSTRUCO2
 Tel. 01 52 22 28 34 86 85 00 42 5 88 1000 000 con Domicilio en: Toluca, Estado de México

FECHA DE INICIO: 24 DE OCTUBRE DEL 2016
FECHA DE TERMINO: 30 DE DICIEMBRE DEL 2016
PERIODO DE EJECUCION: 68 DIAS NATURALES


SOMBRERETE, ZAC. A 17 DE OCTUBRE DEL 2016

Catalogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	CONSTRUCCION DE JARDIN EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO		1.00	1'630,910.77	
1	PRELIMINARES		1.00	152,889.86	
1.1	Letrero alusivo a la obra fabricado en estructura de tubo de 1 1/2" y lona PZA impresa con los datos generales de la obra incluye instalación/ mantenimiento y retiro de la obra Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 02/100 M.N. **		1.00	2,214.02	2,214.02
1.2	Trazo y nivelación de terreno urbano, por medios manuales ,con hilo M2 manguera de nivel Total: ** OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **		1,260.00	6.41	8,076.60
1.3	Abrir caja en terreno tipo II ,para nivelación de calle, incluye corte y M3 extracción y fuera de la obra (el precio final será con abundamiento) Total: ** CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. **		252.00	180.43	45,468.36
1.4	Relleno de material de banco, compactado con equipo manual al 95% proctor M3 realizando capas de 20 cms para nivelación final de plataforma , incluye material y todo lo necesario para su correcta ejecución ,(el precio final es con abundamiento , puesto en obra y compactado) Total: ** NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS 88/100 M.N. **		504.00	192.72	97,130.88
1	Total de PRELIMINARES ** CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. **		1.00	152,889.86	152,889.86

00000193

ARQ. MANUEL CASTAÑEDA GALLEGOS
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECTOR: ARO. HIRAM ALBERTO MARQUEZ ESTRADA
OBRA: CONSTRUCCION DE JARDIN
UBICACION. CHARCO BLANCO, SOMBRERETE, ZACATECAS

LICITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CONSTRUCCION Y TALLER DE SOLDADURA **SAN ANGELIN**
CONVENIO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y FABRICACION DE OBRAS EN ACERO
ESPECIALIZADO EN ESTERILIZACIONES METALICAS Y CONSTRUCCIONES ASOCIACIONES
Arquitecto Manuel Castañeda Gallegos
R.F.C. CASAMATE 000000000
Tel. 01 (52) 241 50 50 50 Tel. Fax 01 (52) 241 50 50 50 con Correo Electronico: manuel.gallegos@sanangelin.com

FECHA DE INICIO: 24 DE OCTUBRE DEL 2016
FECHA DE TERMINO: 30 DE DICIEMBRE DEL 2016
PERIODO DE EJECUCION: 68 DIAS NATURALES

SOMBRERETE, ZAC. A 17 DE OCTUBRE DEL 2016

Catalogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
2	PAVIMENTACION		1.00	1'478,020.91	
2.1	Guarnición rectangular de 15 de base x 20 de altura, construida por concreto f'c=250 kg/cm2 con armado de 2 varillas de 3/8 en sentido longitudinal y anclas de varilla de 3/8 @ 50 cms, incluye, material y todo lo necesario para su correcta ejecución Total: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. **	ML	1,050.00	261.14	274,197.00
2.2	Andador de concreto f'c 200 kg/cm2, de 12 cms de espesor, acabado M2 estampado tipo abanico e ira montado sobre la guarnición que le servirá de cimentación incluye corte con disco de diamante y todo lo necesario para su correcta ejecución Total: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. **	M2	1,260.00	359.89	453,461.40
2.3	Suministro e instalación de la lámpara solar de 40 w. incluye poste de 6 mts .base, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución Total: ** TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. **	PZA	13.00	24,889.91	323,568.83
2.4	Banca fabricada de estructura tubular metálica pintada con pintura electrosoldada (al horno) tablon de 1 1/2 de grosor pintado y barnizado Total: ** CIENTO TRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. **	PZA	20.00	5,153.43	103,068.60
2.5	Modulo de azador y palapa, azador fabricado en ladrillo aparente en modulo 1.50 mts de largo,, 60 cms de ancho y 70 cms de altura con parilla de redondo de 1/2 palapa fabricada de estructura de ptr, techumbre de galvalaja)	PZA	8.00	3,472.85	27,782.80

ARO. MANUEL CASTANEDA GALLEGOS
REPRESENTANTE LEGAL.

000001994

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECTOR: ARO. HIRAM ALBERTO MARQUEZ ESTRADA
OBRA: CONSTRUCCION DE JARDIN

UBICACION. CHARCO BLANCO, SOMBRERETE, ZACATECAS

CONSTRUCCION Y TALLER DE SOLDADURA
SAN ANGELES
CONSTRUCCION Y TALLER DE SOLDADURA
ESPECIALIZADO EN ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE ACERO
Arquitecto Manuel Castañeda Gallegos
R.F.C. CASAMET1000002
Tel. 01 877 285 02 29 Tel. Cel. 96 51 00 25 66 Bodega con Camino a Guadalupe Victoria, Guadalupe, Coah.

FECHA DE INICIO: 24 DE OCTUBRE DEL 2016
FECHA DE TERMINO: 30 DE DICIEMBRE DEL 2016
PERIODO DE EJECUCION: 68 DIAS NATURALES

SOMBRERETE, ZAC. A 17 DE OCTUBRE DEL 2016

Catalogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	ver plano para fabricación)				
	Total: ** VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **				
2.6	Rehabilitación de tableros de cancha existente incluye tablero y todo lo necesario para su correcta ejecución Total: ** TRES MIL VEINTISEIS PESOS 95/100 M.N. **	1.00	3,026.95	3,026.95	
2.7	Suministro y colocación de de placa de acero inoxidable colocada en muro de block de medida 1.5 mts x 3.00 mts aplanado en ambos caras, pintado, incluye todo para su correcta ejecución Total: ** SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N. **	1.00	6,962.53	6,962.53	
2.8	Suministro y colocación de juegos infantiles marca play club, 1 modulo de columpios 1 modulo de resbaladilla y 1 modulo para escalar Total: ** CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. **	1.00	160,848.45	160,848.45	
2.9	Suministro y colocación de ejercitadores marca play club ejercitador de abdomen, ejercitador barras combinadas, ejercitador triple (estiramiento, aros y abdominales incluye todo para su correcta ejecución Total: ** CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 35/100 M.N. **	1.00	125,104.35	125,104.35	
2	Total de PAVIMENTACION ** UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS 91/100 M.N. **	1.00	1'478,020.91	1'478,020.91	
1	Total de CONSTRUCCION DE JARDIN EN LA COMUNIDAD DE CHARCO	1.00	1'630,910.77	1'630,910.77	

00000195

ARO. MANUEL CASTAÑEDA GALLEGOS
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECTOR: ARQ. HIRAM ALBERTO MARQUEZ ESTRADA
 OBRA: CONSTRUCCION DE JARDIN
 UBICACION: CHARCO BLANCO, SOMBRERETE, ZACATECAS

CONSTRUTORA Y TALLER DE SOLDADURA "SAN ANGELES"
 ESPECIALIDAD EN ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS
 Arquitecto Manuel Castañeda Gallegos
 R.F.C. CAGAM031000002
 Tel. 01 877 105 63 78 Fax 01 877 105 63 78 Correo Electronico: cagam@sanangeles.com.mx

FECHA DE INICIO: 24 DE OCTUBRE DEL 2016
 FECHA DE TERMINO: 30 DE DICIEMBRE DEL 2016
 PERIODO DE EJECUCION: 68 DIAS NATURALES

SOMBRERETE, ZAC. A 17 DE OCTUBRE DEL 2016

Catalogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------	-------

BLANCO

** UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 77/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

** UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 77/100 M.N. **

1'630,910.77

Impuesto 260,945.72
 Total 1'891,856.49
 ** UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N. **

00000196

ARQ. MANUEL CASTAÑEDA GALLEGOS
 REPRESENTANTE LEGAL