

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE, ZAC.

Ubicación: Col. La Blanca, Cabecera Municipal de Sombrerete, Zac.

ARQ. JUAN FERNÁNDEZ RIVERA

JP-CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA  
fer0304@yahoo.com.mx

**Presupuesto**


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CONSTRUCCIÓN DE CALLE; LEONA VICARIO				
1	PRELIMINARES Y PAVIMENTOS				
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL. Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N. **	M2	579.14	\$ 4.92	\$ 2,849.37
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO RD-26 DE 8", INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 0.70 MTS. DE ANCHO, HASTA 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, ACOSTLLADO, ARROPE Y CAMA DE ARENA DE 10 CM., COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM AL 100% CON MATERIAL DE BANCO. Total: ** DIECISEIS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 16/100 M.N. **	ML	62.95	\$ 256.19	\$ 16,127.16
	POZO DE VISITA HASTA 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD POR 1.00 MTS. DE DIAMETRO EN BASE INFERIOR POR 0.60 MTS. DE DIAMETRO BASE SUPERIOR, CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, UNIDO CON MORTERO, APLANADO INTERIOR DE 1.5 CM. DE ESPESOR, PLANTILLA DE CONCRETO F C= 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESP., ICLUYE: TAPA DE POLIURETANO PARA TRAFICO PESADO, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. Total: ** SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,388.72	\$ 6,388.72
	DESCARGA SANITARIA CON TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO RD-26 DE 6", INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 0.50 MTS. DE ANCHO, HASTA 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, ACOSTLLADO, ARROPE Y CAMA DE ARENA DE 10 CM., COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM AL 100% CON MATERIAL DE BANCO. Total: ** DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. **	PZA	10.00	\$ 1,047.31	\$ 10,473.10
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2", INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 0.50 MTS. DE ANCHO, HASTA 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, ACOSTLLADO, ARROPE Y CAMA DE ARENA DE 10 CM., COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM AL 100% CON MATERIAL DE BANCO. Total: ** SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS 56/100 M.N. **	ML	62.95	\$ 113.75	\$ 7,160.56
	TOMA DOMICILIARIA CON TUBO DE PLIPROPILENO (TUBO PLUS) DE 1/2", INCLUYE: BRAZALETE, CONEXIONES, EXCAVACIÓN DE 0.30 MTS. DE ANCHO, HASTA 0.60 MTS. DE PROFUNDIDAD, ACOSTLLADO, ARROPE Y CAMA DE ARENA DE 10 CM., COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM AL 100% CON MATERIAL DE BANCO. Total: ** NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. **	TOMA	10.00	\$ 924.76	\$ 9,247.60
	ABRIR CAJA EN TERRENO TIPO II O III (A Ó B) PARA NIVELACIÓN DE CALLE INCLUYE: EXTRACCIÓN Y ACARREO FUERA DE OBRA, NOTA LOS CORES SE HARAN DE 0.20 MTS. Total: ** VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 89/100 M.N. **	M3	219.07	\$ 112.16	\$ 24,570.89
	RELLENO DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL AL 100% PROCTOR UTILIZANDO TEPETATE EN CAPAS DE 20 CM PARA DEJAR LISTO EL TERRENO INCLUYE; MATERIAL DE BANCO, SELECCION Y VOLTEO, A MANO. Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N. **	M3	287.07	\$ 156.54	\$ 44,937.94
	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=250KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10, ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL. Total: ** CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N. **	M2	440.65	\$ 345.25	\$ 152,134.41
0	GUARNICIÓN TIPO TRAPEZOIDALE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 EN SECCIÓN DE 15 X 30 X 20 CM. COLOR GRIS NATURAL CON ARMADO DE 2 VARILLAS DE 3/8, INCLUYE: MATERIAL, PINTURA COLOR BLANCA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN VER PLANO DE DETALLES DE GUARNICIÓN. Total: ** TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. **	ML	123.00	\$ 266.42	\$ 32,769.66
1	BANQUETA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 1 1/2 DE 12.5 CM DE ESPESOR Total: ** TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. **	M2	119.00	\$ 265.21	\$ 31,559.99
2	TOPE DE SECCIÓN MEDIA LUNA 1.00X0.10 MTS. EN LA PARTE ALTA, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA 1A. ESTACIÓN A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL. Total: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N. **	ML	7.00	\$ 249.23	\$ 1,744.61
3	PINTURA REFLEJANTE PARA VIALIDAD DE ACUERDO NORMA DE PINTURA; LA SUPERFICIE DEBERÁ TENER POR LO MENOS 28 DÍAS DE HABER SIDO COLADA APLICANDO LA PINTURA DE TRAFICO PARA LA SEÑALIZACIÓN DE VIALIDADES CUMPLIENDO ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. CON APLICACIÓN DE MICRO-ESFERA EN RENDIMIENTO ADECUADO Y VERIFICADO POR SUPERVISOR. Total: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **	ML	30.00	\$ 25.08	\$ 752.40
4	FABRICACION Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO A BASE DE PTR DE 2 Y LAMINA CEDULA 26 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 18/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 2,370.09	\$ 4,740.18
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO REFORZADO APARENTE CON CIMBRAPLAY, CON UNA MEDIDA DE 1.5X1.50 MTS., DE ACUERDO A DISEÑO.	PZA	1.00	\$ 10,319.78	\$ 10,319.78

TOTAL DE HOJA : \$ 355,776.37  
TOTAL ACUMULADO : \$ 355,776.37

11 de Noviembre del 2016 1

Representante: Arq. Juan Fernández Rivera

TEL (433)-93-5-91-21, CEL (433)-100-10-87



Obra: PROYECTO, CALLE LEONA VICARIO  
(BANQUETA, GUARNICIONES, RAMPAS PARA MINUSVALIDOS Y ALUMBRADO)

Licitación N°. IO-832042989-E48-2016

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE, ZAC.

Ubicacion: Col. La Blanca, Cabecera Municipal de Sombrerete, Zac.

ARQ. JUAN FERNÁNDEZ RIVERA

JP-CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA  
fer0304@yahoo.com.mx

### Presupuesto

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Total: ** DIEZ MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 78/100 M.N. **					
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA SOLAR DE 40 W. INCLUYE POSTE DE 6.00 MTS., BASE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Total: ** CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 25,867.59	\$ 51,735.18
7	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA Total: ** SETECIENTOS TREINTA PESOS 74/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 730.74	\$ 730.74
<b>Total de PRELIMINARES Y PAVIMENTOS</b>					<b>\$ 408,242.29</b>
** CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. **					
<b>Total de CONSTRUCCIÓN DE CALLE; LEONA VICARIO</b>					<b>\$ 408,242.29</b>
** CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. **					
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					<b>\$ 408,242.29</b>
** CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 65,318.77
				<b>Total</b>	<b>\$ 473,561.06</b>
** CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. **					

11 de Noviembre del 2016

Representante: Arq. Juan Fernández Rivera

TEL. (433)-93-5-91-21, CEL. (433)-100-10-87